ООО «АВЕНТИС»
129344, г. Москва, ул. Енисейская, д.1, стр.3,
офис 331 Тел/факс : (495) 223-24-35, 228-64-97
web: www.teplosila.com
email: info@teplosila.com

Прайс – лист
на однослойные кровельные системы “Firestone RubberGard® EPDM” ***01 февраля 2016 г.***

№	Наименование материала	Код Firestone	Единица измерения	Упаковка	Цена за ед. измерения, USD	Назначение
1.	1.14 мм EPDM мембрана (6.1м * 30.5 м)	-	м2	рулон (186.05 м2)	9,75 $/м2	Основное кровельное покрытие.
3.	1.14 мм армированная EPDM мембрана (3.05 м * 30.5 м)	-	м2	рулон (93.025 м2)	13,5 $/м2	Усиленное кровельное покрытие.
5.	12” EPDM формфлэш (0.3 м * 30.5 м)	-	рулон	2 рул./коробка	241,85 $/рулон	Герметизация углов, воронок, труб и т.п.
6.	9” EPDM формфлэш (0.22м * 30.5 м)	W563581509	рулон	2 рул./коробка	203,07 $/рулон	Герметизация углов, воронок, труб и т.п.
7.	9” самоклеящийся формфлэш (0.23 м*15.25 м)	W 56RAC1650	рулон	2 рул./коробка	303,35 $/рулон	Герметизация углов, воронок, труб и т.п.
8.	Самоклеящаяся лента RMA (0.254 м * 30.5 м)	W56RAC1610	рулон	1 рул./коробка	342,00 $/рулон	Механическое закрепление мембраны в системах M.A.S и B.I.S без ее перфорации
9.	Монтажный клей	W 563587052	ведро	Ведро 19 литров	171,6 $/ведро	Приклеивание EPDM мембраны к другим поверхностям.
10.	Клей для швов	-	банка	банка 3,78 литра	61,88 $/банка	Соединение EPDM и формфлэш.
11.	3” самоклеящаяся лента для швов (0.076 м * 30.5 м)	W 56RAC1603	рулон	6 рул./коробка	112,98 $/рулон	Выполнение швов в “балластной системе” Firestone.
12.	6” самоклеящаяся лента для швов (0,152 м * 30.5 м)	W 56RAC1626	рулон	2 рул./коробка	142,7 $/рулон	Выполнение швов в системе “рейка в шве”.
13.	Самоклеящаяся полоса на рейку (0.152 м* 30.5 м)	W 56RAC1616	рулон	2 рул./коробка	326,7 $/рулон	Гидроизоляция крепежных элементов в системах M.A.S и B.I.S.
14.	Краевой герметик	W 56358703 E	тюбик	28 тюб./ведро	10,75 $/тюбик	Герметизация и защита краевых окончаний и формфлэш.
15.	Жидкий герметик	W 563587065	комплект	2 комплекта/коробка	82,9 $/комплект	Герметизация лотков.
16.	Водоотталкивающая мастика	W 563587071	тюбик	25 тюб./коробка	7,2 $/тюбик	Гидроизоляция вертикальных окончаний.
17.	Очиститель	W 563587066	ведро	ведро 19 литров	118,7 $/ведро	Очистка и подготовка EPDM к нанесению клея для швов.
18.	Праймер	W 563587041	банка	банка 3,78 литра	54,7 $/банка	Активизация поверхности EPDM для использования самоклеящихся аксессуаров.
19.	Металлическая рейка для швов	W 56RAC3053	туба	152.4 м.п./туба	268,3 $/туба	Механическое закрепление EPDM.
20.	Металлическая рейка для швов в рулонах	W 56RAC3052	рулон	67.06 м.п./рулон	121,5 $/рулон	Механическое закрепление EPDM.
21.	Алюминиевая краевая полоса	W 563583061	туба	152.4 м.п./туба	496,7 $/туба	Для стеновых окончаний EPDM мембраны.
22.	Армированная полоса для укрепления периметра (0.152 м * 30.5 м)	W 563581540	рулон	2 рул./коробка	127,7 $/рулон	Фиксация мембраны в угловых переходах.
23.	Самоклеящаяся армированная полоса для укрепления периметра (0.152 м * 30.5 м)	W56RAC1632	рулон	2 рул./коробка	275,0$/рулон	Фиксация мембраны в угловых переходах.

Примечания:

- ✓ Цены, указанные в прайс – листе, действительны с 1.02.2016 и включают в себя 18% НДС.
- ✓ Оплата производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Текущие цены просьба уточнять.